

					SÖZLEŞME BİRİM FİYATLARI	
Sıra No	İş Kalemi No	Açıklama	Birimi	Miktar	POZ Keşif Birim Fiyat (TL)	POZ Keşif Tutarı (TL)
1	BTS-KBY-01	Plywood, kompozit, plastik veya çelik malzemeden düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması işi (her yükseklikte kalıp iskelesi ve yardımcı ekipmanlar fiyata dahil)	m²	97.617,75	2.768,82	270.285.978,56
2	BTS-KBY-02	Her çapta nervürlü beton çelik çubuğun temini, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton	3.476,45	57.592,07	200.215.951,75
3	BTS-KBY-03	Her çapta ve aralıktaki üretilen Nervürlü çelik hasırın temini, gerektiğinde sehpa larının hazırlanması ve yerine konulması işçiliği	ton	1,00	64.241,77	64.241,77
4	BTS-KBY-04	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanımı sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	30.486,50	3.551,66	108.277.682,59
5	BTS-KBY-05	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanımı sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m³	1,00	3.273,30	3.273,30
6	BTS-KBY-06	Her türlü zeminde ihtiyaç olması durumunda ±1 cm hassasiyette 10 cm kalınlığında yüzeyi perdahlı grobeton dökülmesi işi	m²	15.386,80	708,79	10.906.009,97
7	BTS-KBY-07	19 cm kalınlığındaki taşıyıcı bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması işi (bimsbeton tutkalı ile) (min. 5 n/mm² ve min. 900 kg/m³)	m²	42.034,30	1.762,49	74.085.033,41
8	BTS-KBY-08	2 mt uzunluğunda galvanizli 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi işi	adet	60,00	2.725,61	163.536,60
9	BTS-KBY-09	30x3,5 mm ebadında teknik şartnamesine ve projesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama ile bina ihata iletkeni tesisatın yapılması işi	m²	15.055,40	547,70	8.245.842,58
10	BTS-KBY-10	Pp pis su borusunun Ø70-Ø150 teknik şartnamesine ve projesine uygun olarak temin edilmesi ve uygulanması işi (Geçme muflu) (Tüm montaj, ek parçaları, temel içi çelik askı aparatları, kör tapalar, işçilik dahildir.)	m²	15.213,00	800,29	12.174.811,77
11	BTS-KBY-11	Projesine uygun rögar ve kapağı temini ve yerine konulması işi (kapak net açıklığı minimum 600 mm)	adet	9,00	12.650,00	113.850,00
12	BTS-KBY-12	Çelik palplanş metodu ile iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması işi	m²	70,00	6.070,00	424.900,00
13	BTS-KBY-13	Temel betonları ve bodrum tabliye betonları dökümü esnasında Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici malzeme kullanılarak helikopter perdah makinası ile ± 1 cm hassasiyette perdahlanması ve kür uygulaması yapılarak korumaya alınması işi	m²	28.820,00	394,66	11.374.101,20
14	BTS-KBY-14	Bentoshield Max şiltesi kullanılarak temel beton yüzeylerinde su yalıtımı yapılması işi	m²	18.666,00	1.010,34	18.859.006,44
15	BTS-KBY-15	Cimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten ya da dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili su yalıtım malzemesi ve uygulanması işi	m²	4.562,52	1.163,70	5.309.404,52
16	BTS-KBY-16	Temel kademelerinde şev eğiminden dolayı oluşan boşlukların C25 sınıfı beton ile doldurulması işi	m³	1.500,00	3.273,30	4.909.950,00
17	BTS-KBY-17	İhtiyaç halinde, Temel kademelerinde şev eğiminden dolayı mıcır niteliğinde 10 mm – 30 mm aralığındaki kırma taş malzemenin temini, sahaya nakledilmesi, proje kotlarında serilip sıkıştırılması işi	m³	1,00	1.090,00	1.090,00
18	BTS-KBY-18	20 tonluk ekskavatör çalıştırılması (kova li veya kırıcı li)	yev	1,00	34.000,00	34.000,00
19	BTS-KBY-19	Saha içi çift çekir damperli kamyon çalışması (30 ton kapasiteli)	yev.	1,00	19.750,00	19.750,00
20	BTS-KBY-20	Paletli loder çalışması	yev.	1,00	22.500,00	22.500,00
21	BTS-KBY-21	Beko Loader çalışması	sa	1,00	4.000,00	4.000,00
22	BTS-KBY-22	13 ton ağırlığında Silindir çalışması	yev.	1,00	17.000,00	17.000,00
23	BTS-KBY-23	3 ton ağırlığında mini Silindir çalışması	yev.	1,00	10.000,00	10.000,00
24	BTS-KBY-24	Düz İşçi Yevmiyesi	yev	1,00	5.900,00	5.900,00
25	BTS-KBY-25	Usta Yevmiyesi	yev	1,00	7.400,00	7.400,00
26	BTS-KBY-26	Mobil Vinç Çalıştırılması (35 Tonluk Çift Kırma)	sa	1,00	8.000,00	8.000,00
27	BTS-KBY-27	Yol veya blok saha betonu altı iyileştirme ve tesviye kotlarına getirme amaçlı dolgu ya uygun nitelikli malzemenin (malzeme uygunluğunu proje yönetimi, laboratuvar firması verecektir) saha dışından, ariyet ocağından veya taş ocağından temin edilmesi, sahaya nakledilmesi, uygun kalınlıkta dökülerek tabaka tabaka serilmesi, proje kotlarında ± 5 cm hassasiyette tesviye edilmesi, gerektiğinde sulanıp min. % 95 modifiye proktor değerinde sıkıştırılması, gerekli testlerin müteahhit tarafından yaptırılarak idareye teslim edilmesi işi	m³	30.000,00	560,00	16.800.000,00
28	BTS-KBY-28	Saha dışından geri dolgulara uygun kriterlerdeki malzemenin temin edilmesi, bodrum perdeleri çevresinde kullanılmak üzere en fazla 30 cm tabakalar halinde serilmesi, sıkıştırılması, gerekli testlerin müteahhit tarafından yaptırılarak idareye teslim edilmesi işi	m³	1,00	560,00	560,00
29	BTS-KBY-29	Kademeli temellerde veya ihtiyaç olması durumunda bodrum perde kenarlarında, Ø 200 mm delikli SN8 sınıfında delikli koroze drenaj borusu temin edilmesi ve proje kotunda yerine döşenmesi, 2-3 no drenaj mıcırı ile 50 cm eninde 50 cm yüksekliğinde yatakla ma ve gömlekleme sinin yapılarak drenaj menholüne bağlanması işi	m	1.967,69	663,69	1.305.936,18
30	BTS-KBY-30	Makine ile her türlü toprak zeminler, Yumuşak ve Sert Küskülük zeminlerin Kazılması, Sert ve Yumuşak kaya kazılması, gerektiğinde hidrolik kırıcılar ile kırılması, ihtiyaç fazlası her cins zemindeki kazıların Saha dışındaki Resmi makamlarca onaylı döküm sahalarına nakledilmesi, döküm bedellerinin ödenerek dökülmesi işi (Saha dışı-Belediye Resmi Onaylı Döküm Yeri ne)	m³	30.117,43	439,00	13.221.549,58
31	BTS-KBY-31	Çelik konstrüksiyon çatı kolonlarının montajı için, 1. kat döşeme seviyesinde projesine uygun plakaların yerleştirilmesi işi	kg	1,00	206,19	206,19
32	BTS-KBY-32	5 cm kalınlığında ekstrüde levhaların (30 kg/m3) taşıyıcı sistem çakışma noktalarında derz yerine yerleştirilmesi işi	m³	1,00	1.300,00	1.300,00
33	BTS-KBY-33	10 cm kalınlığında ekstrüde levhaların (30 kg/m3) taşıyıcı sistem çakışma noktalarında derz yerine yerleştirilmesi işi	m³	1,00	1.400,00	1.400,00
34	BTS-KBY-34	Hafriyat çalışmaları sonrası parsel ve yol yüzeylerinde ±5 cm hassasiyetle kazı ve dolgu yüzeylerine 20 cm yüksekliğinde 0-38 mm kırma taş malzeme serilmesi ve sıkıştırılması işi	m³	1,00	1.050,00	1.050,00
35	BTS-KBY-35	Dilatasyon bölgeleri izolasyon yapılması işi	mt	94,05	9.665,26	909.017,70
36	BTS-KBY-36	Temel altı koroze borulama işi	mt	1.057,10	2.748,80	2.905.756,48
37	BTS-KBY-37	Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsi si, 4lü bıçağı vb. dahil komple)	m²	14.038,20	296,40	4.160.922,48
TOPLAM KEŞİF TUTARI (TL)					764.850.913,06	
KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV % 20)					152.970.182,61	
GENEL TOPLAM KDV DAHİL (TL)					917.821.095,68	